



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CLARO
ESTADO DO PARANÁ



AVISO DE DECISÃO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2013 (PMRC)
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 022

GERALDO MAURÍCIO ARAÚJO, Prefeito do Município de Ribeirão Claro, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, torna público para todos os efeitos e fins legais, principalmente para a intimação das partes, terceiros e eventuais interessados que **HOMOLOGOU**, o processamento do Pregão Presencial nº 010/2013 (PMRC), realizado no dia 07 de Março de 2013 (Lances e Habilitação), objetivando **a contratação de empresa especializada para a reforma com fornecimento integral de materiais, do Deck de Madeira do Quiosque do “Jardim Ambiental Salomão Sogaier”, nesta cidade**, ficando assim **ADJUDICADO** o **PREGÃO PRESENCIAL**, em favor da empresa **J.C. Correa Alves & Cia Ltda EPP (CNPJ/MF 03.676.002/0001-93)**, por ter satisfeito os procedimentos dentro das formalidades legais e apresentado proposta conveniente aos interesses da administração:

J.C. CORREA ALVES & CIA LTDA EPP					
Obra:	Reforma Deck do Jardim Ambiental “Salomão Sogaier” – Ribeirão Claro - Paraná				
Item	Discriminação	Apres	Quant	Vir máx. Uni (R\$)	Vir Max. Total (R\$)
1	Serviços Preliminares				3.020,68
1.1	Retirada de deck de madeira existente	M2	69,00	44,10	3.020,68
2	Infraestrutura				4.040,29
2.1	Construção de estrutura de madeira com eucalipto tratado, com peças de 8 X 20 para apoio do deck de madeira (conforme projeto), contendo 55,5 m de vigas	M2	74,00	55,00	4.040,29
3	Deck de madeira				19.591,93
3.1	Construção de deck de madeira, em régua 2,5 X 10, aparelhada com dois cantos arredondados, fixados sobre a infraestrutura de madeira com parafusos galvanizados, com cabeça rebaixada e cravilho (conforme projeto)	M2	74,00	214,00	15.720,39
3.2	Construção de corrimão de madeira, com pilares de eucalipto tratado redondo, com diâmetro de 20 cm altura livre 85 cm intercalados com duas tábuas do mesmo material com altura de 25 cm e espessura de 3 cm com bordas arredondadas	M	30,00	130,00	3.871,54
4	Pilares				1.995,32
4.1	Instalação de pilares (para cobertura) de eucalipto tratado de diâmetro de 25 cm altura 3,00 m sobre os pilares de concreto existentes (10 pilares)	M	30,00	67,00	1.995,32
5	Pintura geral				722,68
5.1	Pintura de deck de madeira com duas demãos seguidas de lixamento com verniz, referência osmocolor	M2	74,00	7,00	514,21
5.2	Pintura colorida de madeira com duas demãos seguidas de lixamento com verniz, referencia osmocolor	M2	30,00	7,00	208,47
6	Limpeza da obra				129,10
6.1	Limpeza geral da obra	M2	74,00	1,75	129,10
VALOR TOTAL GLOBAL					29.500,00

Junte-se ao procedimento
Publique-se,

Ribeirão Claro-Pr, 07 de Março de 2013.

Geraldo Maurício Araújo
Prefeito Municipal