



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CLARO
ESTADO DO PARANÁ**



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CLARO – ESTADO DO PARANÁ

RETIFICAÇÃO DE EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

Por erro de digitação o Extrato de Homologação e Adjudicação do Pregão Presencial Nº 010/2014 (PMRC) para Registro de Preços, do tipo Menor Preço por Item, publicado às fls. 11 da Edição nº 22 do Jornal Gazeta do Norte Pioneiro, datado de 13 de Junho de 2014, apresentou equívoco na descrição da planilha dos itens com relação ao valor total de cada um, onde o teor correto considera-se na seguinte forma:

PLANILHA QUANTITATIVA E DESCRITIVA – ITEM 01			
OBRA: Construção de alambrado			
LOCAL: Aterro Sanitário – Avenida Francisco Phonlor Lopes			
MUNICÍPIO: Ribeirão Claro - Pr			
Item	Serviço	Apres	Quant
1	Escavação manual de valas em solo arenoso para regularização	M3	12,88
2	Regularização e compactação manual do terreno com soquete	M2	103,00
3	Cerca com mourão de concreto seção 10x10, altura 280cm, cabeça inclinado 40 cm. Distanciado a cada 2,70 metros, enterrado 80 cm, incluído apoio para os cantos, 3 fios de arame de ferpa na cabeça, e 3 fios de arame de aço galvanizado ovalado de 3,2 mm, esticado com moitão	M	515,00
4	Tela trançada com arame galvanizado, na malha 75 mm, fio 12, altura de 1,80m	M2	927,00
5	Concreto armado para pilares de apoio dos portões. Incluído forma e armação	M3	0,50
6	Concreto simples sem armação FCK=18MPa incluindo forma de madeira e instalação de ganchos para fixação de alambrado	M3	12,36
7	Tabua de pinus 300 x 25 cm, para formas com reaproveitamento de 5 vezes	M2	20,00
8	Portão com tubo de aço galvanizado 50 mm, com tela galvanizada, malha 75 mm, fio 12, altura 170cm, com duas folhas, 2x3,50 cm inclusive ferragens, e pintura	Uni	1,00
TOTAL GERAL			R\$ 41.500,00

PLANILHA QUANTITATIVA E DESCRITIVA – ITEM 02			
OBRA: Construção de alambrado			
LOCAL: Jardim Ambiental Salomão Sogayar			
MUNICÍPIO: Ribeirão Claro - Pr			
Item	Serviço	Apres	Quant
1	Instalação de Placa de obra chapa 2,00x1,00m em chapa galvanizada padrão - Prefeitura Municipal	M2	2,00
2	Escavação manual de valas em solo arenoso para regularização, do solo.	M3	0,60
3	Apiloamento e regularização de fundo de vala, com maço de 30 kg	M2	4,80
4	Cerca com mourão de concreto seção 10x10, altura 280cm, cabeça inclinado 40 cm. Distanciado a cada 2,70 metros, enterrado 80 cm, incluído apoio para os cantos, 3 fios de arame de ferpa na cabeça, e 3 fio de arame de aço galvanizado ovalado de 3,2 mm, esticado com moitão.	M	24,00
5	Tela trançada com arame galvanizado, na malha 75 mm, fio 12, altura de 1,80m	M2	48,00
6	Forma em tabua para concreto em fundação reaproveitamento 5x	M2	9,60
7	Concreto estrutural com impermeabilizante FCK=15MPa virado em betoneira incluindo lançamento com feros 3/8" de chumbadores	M3	0,60
8	Concreto armado para pilares de apoio dos portões. Incluído forma e armação.	M3	1,50
9	Portão com tubo de aço galvanizado 50 mm, com tela galvanizada, malha 75 mm, fio 12, altura 170cm, com duas folhas, 2x1,50 cm inclusive ferragens, e pintura conforme projeto	Uni	1,00
TOTAL GERAL			R\$ 5.200,00

Junte-se ao procedimento
Publique-se,

Ribeirão Claro, 25 de Junho de 2014.

Geraldo Maurício Araújo
Prefeito Municipal