



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CLARO  
ESTADO DO PARANÁ



AVISO DE DECISÃO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2014 (PMRC)  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 141/2014

**GERALDO MAURÍCIO ARAÚJO**, Prefeito do Município de Ribeirão Claro, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, torna público para todos os efeitos e fins legais, principalmente para a intimação das partes, terceiros e eventuais interessados que **HOMOLOGOU**, o processamento do Pregão Presencial nº 045/2014 (PMRC), realizado no dia 05 de junho de 2014 (Lances e Habilitação), objetivando **A POSSÍVEL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS OBJETIVANDO A REFORMA DO BARRAÇÃO DA CHURRASCARIA DO CENTRO DE EVENTOS MUNICIPAL "BARRÃO VICTOR VON RAINER HARBACH"**, ficando assim **ADJUDICADO** o **PREGÃO PRESENCIAL**, em favor da empresa **NETUNO ENGENHARIA LTDA (CNPJ: 08.828.924/0001-92)**, por ter satisfeito os procedimentos dentro das formalidades legais e apresentado propostas convenientes aos interesses da administração:

ITEM 01										
ORDEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	QUANT	CUSTO MATERIAL	CUSTO MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO DE OBRA	TOTAL (R\$)	TOTAL POR ETAPA (R\$)
1	<b>ALVENARIA</b>									<b>4.456,69</b>
1.1	<b>Manutenção/Reparos - Alvenaria</b>									
1.1.1	Demolição de alvenaria de tijolos maciços s/ reaproveitamento	M3	1,95	0,00	44,12	44,12	0,00	86,03	86,03	
1.2	<b>Tijolos Maciços</b>									
1.2.1	Alvenaria em tijolo cerâmico maciço 5X10X20cm 1/2 vez (espessura 10cm), assentado com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	M2	20,00	63,64	39,56	103,20	1.272,80	791,20	2.064,00	
1.3	<b>Tijolos Furados</b>									
1.3.1	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 9X14X19cm, 1/2 vez (espessura 9cm), assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia média não peneirada), preparo manual, junta 1cm	M2	48,50	18,22	29,34	47,56	883,67	1.422,99	2.306,66	
2	<b>COBERTURA</b>									<b>681,36</b>
2.1	<b>Manutenção/Reparos - Cobertura</b>									
2.1.1	Retirada de telhas onduladas	M2	11,07	0,00	3,38	3,38	0,00	37,42	37,42	
2.2	<b>Telha Fibrocimento</b>									
2.2.1	Cobertura com telha de fibrocimento estrutural largura útil 90cm, incluso acessórios de fixação e vedação	M2	11,07	45,38	12,79	58,17	502,36	141,59	643,94	
3	<b>ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS</b>									<b>2.586,48</b>
3.1	<b>Manutenção/Reparos</b>									

	<b>Esquadrias e Acessórios</b>									
3.1.1	Retirada de folhas de porta de passagem ou janela	UN	5,00	0,00	6,83	6,83	0,00	34,15	34,15	
3.1.2	Retirada de batentes de madeira	UN	5,00	0,00	32,77	32,77	0,00	163,85	163,85	
<b>3.2</b>	<b>Portas em ferro/aço</b>									
3.2.1	Porta de ferro tipo veneziana, de abrir, sem bandeira sem ferragens	M2	7,14	275,04	41,19	316,23	1.963,79	294,10	2.257,88	
<b>3.3</b>	<b>Ferragens para esquadrias</b>									
3.3.1	Fechadura de embutir completa, para portas externas, padrão de acabamento popular	UN	2,00	33,94	31,36	65,30	67,88	62,72	130,60	
<b>4</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>									<b>4.222,43</b>
<b>4.1</b>	<b>Cabos</b>									
4.1.1	Cabo de cobre isolado PVC 450/750V 4mm2 resistente a chama - fornecimento e instalação	M	300,00	2,15	1,42	3,57	645,00	426,00	1.071,00	
4.1.2	Cabo de cobre isolado PVC 450/750V 6mm2 resistente a chama - fornecimento e instalação	M	100,00	3,23	1,64	4,87	323,00	164,00	487,00	
4.1.3	Cabo de cobre isolado PVC 450/750V 10mm2 resistente a chama - fornecimento e instalação	M	100,00	5,62	1,87	7,49	562,00	187,00	749,00	
<b>4.2</b>	<b>Quadros de Energia</b>									
4.2.1	Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, para 12 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico e neutro - fornecimento e instalação	UN	1,00	121,20	48,25	169,45	121,20	48,25	169,45	
<b>4.3</b>	<b>Disjuntores</b>									
4.3.1	Disjuntor termomagnético monopolar padrão nem (americano) 35 A 50A 240V, fornecimento e instalação	UN	6,00	12,74	1,71	14,45	76,44	10,26	86,70	
4.3.2	Disjuntor termomagnético bipolar padrão nem (americano) 10 A 50A 240V, fornecimento e instalação	UN	2,00	12,74	1,71	14,45	25,48	3,42	28,90	
<b>4.4</b>	<b>Interruptores</b>									
4.4.1	Interruptor simples com 1 tomada universal conjugados com placa - fornecimento e instalação	UN	6,00	13,45	8,94	22,39	80,70	53,64	134,34	
<b>4.5</b>	<b>Lâmpadas</b>									
4.5.1	Lâmpada mista de 250W - fornecimento e instalação	UN	20,00	15,05	2,04	17,09	301,00	40,80	341,80	
<b>4.6</b>	<b>Pontos de Luz - Eletroduto de PVC</b>									

4.6.1	Instalação conjunto 5 pontos luz equivalente 7 varas eletroduto PVC rígido 1/2", 45m FIO 2,5mm <sup>2</sup> caixas conexões luvas e considerando o controle dos pontos direto no quadro de distribuição de luz	UN	4,00	99,28	189,28	288,56	397,12	757,12	1.154,24	
<b>5</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>									<b>7.161,27</b>
<b>5.1</b>	<b>Reservatórios e Complementos</b>									
5.1.1	Reserv. De fibroc. cap=1000L c/ acessórios	UN	1,00	425,54	185,73	611,27	425,54	185,73	611,27	
<b>5.2</b>	<b>Tubos de PVC - Água Fria</b>									
5.2.1	Instalação tubo PVC soldável água fria DN 25mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	M	30,00	4,20	9,65	13,85	126,00	289,50	415,50	
5.2.2	Instalação tubo PVC soldável água fria DN 40mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	M	30,00	12,18	12,07	24,25	365,40	362,10	727,50	
5.2.3	Instalação tubo PVC soldável água fria DN 50mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	M	50,00	13,38	14,48	27,86	669,00	724,00	1.393,00	
<b>5.3</b>	<b>Tubos de PVC - Esgoto e Águas Pluviais</b>									
5.3.1	Tubo PVC esgoto predial DN 100mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	M	100,00	13,84	26,30	40,14	1.384,00	2.630,00	4.014,00	
<b>6</b>	<b>CAIXAS COMPLEMENTOS</b>									<b>129,28</b>
<b>6.1</b>	<b>Caixas Sifonadas</b>									
6.1.1	Caixa sifonada PVC 150X150X50mm com grelha redonda branca - fornecimento e instalação	UN	4,00	20,65	11,67	32,32	82,60	46,68	129,28	
<b>7</b>	<b>APARELHOS SANITÁRIOS, LOUÇAS, METAIS E OUTROS</b>									<b>2.550,93</b>
<b>7.1</b>	<b>Manutenção/Reparos - Aparelhos Sanitários, Louças, Metais e Outros</b>									
7.1.1	Retirada de aparelhos sanitários	UN	5,00	0,00	11,67	11,67	0,00	58,35	58,35	
<b>7.2</b>	<b>Bancadas</b>									
7.2.1	Bancada de mármore sintético 120 X 60cm, com cuba integrada, incluso sifão tipo flexível em PVC, válvula em plástico cromado tipo americana e torneira cromada longa, de parede, padrão	UN	1,00	184,48	31,14	215,62	184,48	31,14	215,62	

	popular - fornecimento e instalação									
<b>7.3</b>	<b>Lavatórios</b>									
7.3.1	Lavatório louça branca com coluna, 45 X 55cm ou equivalente, padrão médio - fornecimento e instalação AF_12/2013_P	UN	2,00	127,68	26,34	154,02	255,36	52,68	308,04	
<b>7.4</b>	<b>Apelhos Sanitários</b>									
7.4.1	Vaso sanitário, assento plástico, caixa de descarga PVC de sobrepor, engate plástico, tubo de descida e bolsa de borracha	UN	3,00	172,20	75,40	247,60	516,60	226,20	742,80	
7.4.2	Mictório inox coletivo - 3m	UN	1,00	1.148,92	77,20	1.226,12	1.148,92	77,20	1.226,12	
<b>8</b>	<b>REVESTIMENTOS E ISOLAMENTOS DE PAREDES E TETOS</b>									<b>8.155,42</b>
<b>8.1</b>	<b>Chapisco</b>									
8.1.1	Chapisco traço 1:3 (cimento e areia média), espessura 0,5cm, incluso aditivo impermeabilizante, preparo mecânico da argamassa	M2	296,50	2,06	3,20	5,26	610,79	948,80	1.559,59	
<b>8.2</b>	<b>Reboco</b>									
8.2.2	Reboco argamassa traço 1:2 (cal e areia fina peneirada, espessura 0,5cm, preparo manual da argamassa	M2	180,82	0,84	11,24	12,08	151,89	2.032,42	2.184,31	
<b>8.3</b>	<b>Azulejos</b>									
8.3.1	Azulejo 15X15cm, 1ª qualidade, assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante, juntas a prumo, incluindo serviço de rejuntamento com cimento branco	M2	124,68	24,86	8,20	33,06	3.099,54	1.022,38	4.121,92	
<b>8.4</b>	<b>Forro Metálico/PVC</b>									
8.4.1	Forro PVC em placas com largura de 10cm, espessura 8mm, comp de 6,0m, liso, (inclusive colocação, exclusive estrutura de suporte)	M2	16,74	17,30	0,00	17,30	289,60	0,00	289,60	
<b>9</b>	<b>REVESTIMENTO DE PISOS</b>									<b>3.261,92</b>
<b>9.1</b>	<b>Preparo e regularização de piso</b>									
9.1.1	Regularização de piso/base em argamassa traço 1:3 (cimento e areia), espessura 2,0cm, preparo manual	M2	38,44	6,68	6,61	13,29	256,78	254,09	510,87	
9.1.2	Regularização piso cimento/areia 1:3 preparo manual, incluso aditivo impermeabilizante espessura 2cm	M2	70,37	7,99	6,61	14,60	562,26	465,15	1.027,40	

<b>9.2</b>	<b>Piso Cerâmico</b>									
9.2.1	Piso cerâmico PEI 4 assentado sobre argamassa 1:4 (cimento e areia) rejuntado com cimento comum	M2	38,44	26,00	18,84	44,84	999,44	724,21	1.723,65	
<b>10</b>	<b>PINTURAS</b>									<b>9.257,01</b>
<b>10.1</b>	<b>Pintura em Madeira</b>									
10.1.1	Pintura esmalte fosco para madeira, duas demãos, sobre fundo nivelador branco	M2	39,20	7,98	8,84	16,82	312,82	346,53	659,34	
<b>10.2</b>	<b>Pintura em Superfícies Metálicas</b>									
10.2.1	Pintura esmalte alto brilho, duas demãos, sobre superfície metálica	M2	10,08	6,00	11,67	17,67	60,48	117,63	178,11	
<b>10.3</b>	<b>Pintura em Concreto/Alvenaria</b>									
10.3.1	Caição int. ou ext. sobre revestimento liso c/ adoção de fixador com duas demãos	M2	124,95	0,10	5,31	5,41	12,50	663,48	675,98	
10.3.2	Pintura PVA, duas demãos	M2	366,10	2,94	6,03	8,97	1.076,33	2.207,58	3.283,92	
<b>10.4</b>	<b>Pintura em Piso</b>									
10.4.1	Pintura acrílica em piso cimentado duas demãos	M2	463,10	2,43	7,20	9,63	1.125,33	3.334,32	4.459,65	
<b>11</b>	<b>LIMPEZA DA OBRA</b>									<b>537,21</b>
11.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	353,43	0,18	1,34	1,52	63,62	473,60	537,21	
<b>TOTAL MÁXIMO GERAL</b>										<b>43.000,00</b>

Junte-se ao procedimento  
Publique-se,

Ribeirão Claro-Pr, 11 de Junho de 2014.

**Geraldo Maurício Araújo**  
**Prefeito Municipal**