



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CLARO  
ESTADO DO PARANÁ



AVISO DE DECISÃO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2015 (PMRC)  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 040/2015

**GERALDO MAURICIO ARAÚJO**, Prefeito do Município de Ribeirão Claro, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, torna público para todos os efeitos e fins legais, principalmente para a intimação das partes, terceiros e eventuais interessados que **HOMOLOGOU**, o processamento da Tomada de Preços nº 004/2015 (PMRC), realizada nos dias 12 de março de 2015 e 20 de abril de 2015 (Lances e Habilitação), objetivando **A POSSÍVEL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE MATERIAL, NA REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PASTEURIZADOR MUNICIPAL, NESTE MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CLARO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E ABASTECIMENTO**, ficando assim **ADJUDICADO** a TOMADA DE PREÇOS, em favor da empresa **SIDINEI DA SILVEIRA – ME (CNPJ: 08.435.427/0001-24)**, por ter satisfeito os procedimentos dentro das formalidades legais e apresentado propostas convenientes aos interesses da administração:

| Lote | Item   | Descrição dos Materiais e Serviços  | Apres | Quant | Vlr unit Item (R\$) | Vlr total Item (R\$) |
|------|--|---|-------|-------|---------------------|----------------------|
| 01   | SERVIÇOS PRELIMINARES  |   |       |       |                     |                      |
|      | 1  | RETIRADA DE FORRO DE MADEIRA EM TABUAS  | M2    | 25,81 | 3,45                | 89,08                |
|      | 2  | RETIRADA DE AZULEJO EXISTENTE   | M2    | 54,90 | 5,96                | 327,30               |
|      | 3  | DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA   | M2    | 75,00 | 2,75                | 205,95               |
|      | 4  | RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA   | UNI   | 4,00  | 3,37                | 13,49                |
|      | 5  | RETIRADA DE BATENTES METALICOS  | UNI   | 2,00  | 14,59               | 29,18                |
|      | 6  | RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS  | M2    | 4,00  | 4,78                | 19,14                |
|      | 7  | RETIRADA DE APARELHOS DE ILUMINACAO (CALHAS)  | UNI   | 10,00 | 5,81                | 58,05                |
|      | 8  | RETIRADA DE AZULEJO COLADO  | M2    | 71,70 | 6,75                | 483,72               |
|      | 9  | RETIRADA DE VASO SANITÁRIO  | UNI   | 1,00  | 9,41                | 9,41                 |
|      | 10   | RETIRADA DE LAVATORIO COM COLUNA  | UNI   | 1,00  | 9,41                | 9,41                 |
| 11   | DEMOLICAO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DE PONTEIRO, ESPESSURA ATE 4CM                | M2  | 3,00  | 11,61 | 34,83               |                      |
| 02   | MOVIMENTAÇÃO EM TERRA  |   |       |       |                     |                      |
|      | 1  | REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE   | M2    | 3,00  | 5,92                | 17,75                |
|      | 2  | LASTRO DE BRITA   | M3    | 0,60  | 47,85               | 28,71                |
| 3    | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 7CM, PREPARO MANUAL                   | M2  | 3,00  | 30,17 | 90,50               |                      |
| 03   | ESQUADRIAS DE FERRO  |   |       |       |                     |                      |
|      | 1  | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, 87X210CM, COM GUARNICOES (PORTA DE ENTRADA E BANHEIRO). | M2    | 3,78  | 293,36              | 1.108,90             |
| 2    | BATENTE FERRO 1X1/8"   | M   | 10,20 | 22,46 | 229,10              |                      |
| 04   | REVESTIMENTO DE PISO   |   |       |       |                     |                      |
| 1    | REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL | M2  | 76,92 | 11,28 | 867,66              |                      |

|    |  |  |     |        |        |          |
|----|--|--|-----|--------|--------|----------|
|    | 2                                      | PISO CERAMICO PADRAO MEDIO PEI 4 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO   | M2  | 76,92  | 30,00  | 2.307,60 |
|    | <b>REVESTIMENTO DE PAREDE E TETO</b>   |  |     |        |        |          |
| 05 | 1                                      | CHAPISCO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 0,5 CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA.   | M2  | 203,00 | 3,45   | 701,12   |
|    | 2                                      | REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5 CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA   | M2  | 203,00 | 11,88  | 2.412,61 |
|    | 3                                      | FORRO DE PVC, COM FRISO MACHO/FEMEA  | M2  | 25,81  | 30,00  | 774,30   |
|    | 4                                      | AZULEJO 15X15CM, 1ª QUALIDADE, ASSENTADO COM ARGAMASSA PREFABRICADA DE CIMENTO COLANTE, JUNTAS EM AMARRACAO, INCLUINDO SERVICO DE REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO (SALA CENTRAL ATE O TETO E SALAS LATERAIS E BANHEIRO ATE 1,5M) | M2  | 114,70 | 30,00  | 3.441,00 |
|    | 5                                      | REJUNTAMENTO DE AZULEJO 15X15CM, COM CIMENTO BRANCO, PARA JUNTAS DE ATE 3MM  | M2  | 114,70 | 1,90   | 218,34   |
|    | <b>VIDROS</b>                          |  |     |        |        |          |
| 06 | 1                                      | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO (PARA JANELA DA FRENTE E JANELA INTERNA, AMBAS RETIRADA)  | M2  | 4,00   | 274,33 | 1.097,33 |
|    | <b>PINTURAS</b>                        |  |     |        |        |          |
| 07 | 1                                      | FUNDO SELADOR PVA, UMA DEMAIO  | M2  | 332,40 | 4,80   | 1.595,19 |
|    | 2                                      | PINTURA LATEX ACRILICA, DUAS DEMAOS  | M2  | 260,70 | 11,07  | 2.884,91 |
|    | 3                                      | PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA (PORTAS E JANELAS)   | M2  | 53,00  | 19,73  | 1.045,85 |
|    | <b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA</b>             |  |     |        |        |          |
| 08 | 1                                      | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO  | UNI | 9,00   | 99,33  | 894,00   |
|    | 2                                      | LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO / PLAFONIER / BOCAL / LAMPADA 100 W  | UNI | 1,00   | 56,33  | 56,33    |
|    | 3                                      | CABO DE COBRE ISOLADO PVS 450 / 750V 6MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO   | M   | 160,00 | 4,17   | 666,56   |
|    | 4                                      | ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 20MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO.   | M   | 200,00 | 4,73   | 946,60   |
|    | 5                                      | INTERRUPTOR SIMPLES COM INTERRUPTOR PARALELO CONJUGADOS C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO   | UNI | 7,00   | 24,00  | 168,00   |
|    | 6                                      | TOMADA 3P + T 30ª / 440V SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO   | UNI | 22,00  | 32,00  | 704,00   |
|    | <b>INSTALAÇÕES E METAIS SANITÁRIOS</b> |  |     |        |        |          |
| 09 | 1                                      | VASO SANITARIO LOUCA BRANCA PADRAO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXACAO PARA VASO SANITARIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO  | UNI | 1,00   | 217,00 | 217,00   |
|    | 2                                      | ASSENTO PARA VASO SANITARIO DE PLASTICO PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO   | UNI | 1,00   | 27,00  | 27,00    |
|    | 3                                      | VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO  | UNI | 1,00   | 215,66 | 215,66   |
|    | 4                                      | LAVATORIO LOUCA BRANCA COM   | UNI | 1,00   | 140,00 | 140,00   |

|                          |                                |  |     |       |        |                  |
|--------------------------|--------------------------------|--|-----|-------|--------|------------------|
|                          |                                | COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO                                 |     |       |        |                  |
|                          | 5                              | SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC ¾" X 1.1/2" – FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2013                          | UNI | 1,00  | 14,66  | 14,66            |
|                          | 6                              | TORNEIRA CORMADA DE MESA, ½" OU ¾", PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR – FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF 12/2013 | UNI | 1,00  | 34,00  | 34,00            |
|                          | 7                              | CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALACAO                                | UNI | 1,00  | 57,33  | 57,33            |
|                          | <b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b> |  |     |       |        |                  |
| <b>10</b>                | 1                              | CANTONEIRA "L" EM FERRO GALVANIZADO 1X1/8" (PARA ENCOSTO DE VEICULOS NA RAMPA DE CARREGAMENTO)             | M   | 3,00  | 200,00 | 600,00           |
|                          | <b>LIMPEZA DA OBRA</b>         |  |     |       |        |                  |
| <b>11</b>                | 1                              | LIMPEZA FINAL DA OBRA  | M2  | 76,92 | 2,00   | 153,84           |
| <b>VALOR TOTAL GERAL</b> |                                |  |     |       |        | <b>24.996,64</b> |

Junte-se ao procedimento  
Publique-se,

Ribeirão Claro-Pr, 22 de abril de 2015.

**Geraldo Mauricio Araújo**  
**Prefeito Municipal**