



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CLARO
ESTADO DO PARANÁ



AVISO DE DECISÃO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 6/2017 (PMRC)
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 187/2017

MÁRIO AUGUSTO PEREIRA, Prefeito do Município de Ribeirão Claro, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, torna público para todos os efeitos e fins legais, principalmente para a intimação das partes, terceiros e eventuais interessados que **HOMOLOGOU**, o processamento da Tomada de Preços nº 6/2017 (PMRC), realizado no dia 20 de Outubro de 2017 (Habilitação), objetivando **A POSSÍVEL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO – INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS – EM TORNO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL DO CAMPO JOÃO TEODORO DA SILVA**, ficando assim **ADJUDICADA** a **TOMADA DE PREÇOS**, em favor da empresa **RICARDO GOMES DE SOUZA - ME (CNPJ: 18.035.081/0001-20)**, por ter satisfeito os procedimentos dentro das formalidades legais e apresentado proposta conveniente aos interesses da administração:

Item	Produto	Apr	Qtd	Vlr uni (R\$)	Vlr total (R\$)
SERVIÇOS PRELIMINARES, MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					
1	CORTE E/OU ATERRO COMPENSADO	M2	0,78	11,68	9,11
CALÇAMENTO					
2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO.	M2	5,76	71,36	411,03
ALAMBRADO MURETA E FECHOS					
3	FORMAS MANUSEÁVEIS PARA PILARES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO. PILARES DE 0,60M DE ALTURA NAS MURETAS, QUE RECEBERÃO OS PILARES METÁLICOS DO ALAMBRADO.	M2	6,12	43,97	269,10
4	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M ² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M2	0,46	1.038,54	477,73
5	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	M2	48,87	120,00	5.864,40
6	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (GROSSA), TRACO 1:4, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2 CM	M2	8,65	46,80	404,82
7	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES, ESPESSURA DE 20MM.	M2	117,29	38,00	4.457,02
8	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIÂMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	M2	267,33	85,00	22.723,05
9	PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIN 2440/NBR 5580, DUAS FOLHAS DE ABRIR, DIMENSOES 3,0X4,0M, INCLUSO FERRAGENS E CADEADO	M2	12,00	380,00	4.560,00
10	PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIN 2440/NBR 5580, PAINEL ÚNICO, DIMENSOES 1,0X2,10M, INCLUSO FERRAGENS E CADEADO	M2	4,20	380,00	1.596,00
PINTURA					
11	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO.	M2	117,29	6,54	767,08
12	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	117,29	16,27	1.908,31
13	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE ÓXIDO DE FERRO (ZARCO), DUAS DEMÃOS	M2	32,40	20,93	678,13
14	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	32,40	29,44	953,86
LIMPEZA DA OBRA					
15	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	138,00	3,74	516,12
VALOR TOTAL GERAL					45.595,75

Junte-se ao procedimento
Publique-se,

Ribeirão Claro-Pr, 04 de Janeiro de 2018.

Mário Augusto Pereira
Prefeito Municipal